

Comune di CEFALU'

Provincia

Palermo

## COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

### OGGETTO

Sistemazione della pavimentazione dei marciapiedi di via Roma. CUP  
I87H22001790004

### COMMITTENTE

Comune di Cefalù

IL PROGETTISTA  
(*Geom. Nunzio Messina*)

| Geom. Nunzio Messina |        |   |           |              | Pag.1    |
|----------------------|--------|---|-----------|--------------|----------|
| N°                   | N.E.P. | DESCRIZIONE   | Quantita' | Prezzo Unit. | Importo  |
| 1                    | 1      | <b>INTERVENTI DA ESEGUIRE</b>   |           |              |          |
|                      |        | 5.1.10.2<br>Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104), classe di consistenza S4 oppure S5, di classe C 16/20;<br>di spessore variabile da 4 cm a 6 cm, dato in opera a qualsiasi altezza, compreso additivi aeranti, il tiro in alto, il carico, il trasporto, lo scarico, la stesa e la livellatura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.<br>2) collocato all'esterno degli edifici<br>Accesso via Pietro Novelli<br>mq 14,76<br>Al civico 23<br>mq 7,70<br>Al civico 99<br>mq 6,00<br>Al civico 116 angolo via Vazzana<br>mq 1,73<br>mq 7,22<br>Al Civico 136 Angolo Via S. Cannizzaro<br>mq 27,15<br>Al Civico 154<br>mq 23,52<br>Angolo via F.P. Gravina<br>mq 14,97<br>Dal civico 24 al civico 44<br>mq 163,12<br>Dal civico 46 icrocio con via E. Fermi<br>mq 72,00<br>Dal civico 49 al civico 41<br>mq 36,32<br>Dal civico 79 al civico 73<br>mq 20,00<br>Dal civico 86 all'ingresso al Campostortivo Artigianelli<br>mq 81,60<br>Dal civico 117 al civico 115<br>mq 13,87<br>Dal civico 135 al civico 133<br>mq 25,30<br>In corrispondenza dei locali Piazza Italia<br>mq 20,01<br>In corrispondenza dell'ingresso al distributore ESSO<br>mq 21,74<br>mq 13,95<br>Tratto tra il civico 10 e il civico 14<br>58,20<br>Via G.Verga angolo via Roma<br>11,54<br><div>SOMMANO    mq =</div> |           |              |          |
| 2                    | 3      | 21.1.25<br>Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti provenienti da lavori eseguiti all'interno<br><div>A RIPORTARE</div>  |           |              |          |
|                      |        |   | 640,700   | 15,38        | 9.853,97 |
|                      |        |   |           |              | 9.853,97 |

| Geom. Nunzio Messina |        |   |           |              | Pag.2     |
|----------------------|--------|---|-----------|--------------|-----------|
| N°                   | N.E.P. | DESCRIZIONE   | Quantita' | Prezzo Unit. | Importo   |
| 3                    | 4      | RIPORTO   |           |              | 9.853,97  |
|                      |        | del perimetro del centro edificato, per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica.   |           |              |           |
|                      |        | [vedi art. NP.01 pos.3 m² 640,700]x ml 0,20   | 128,140   |              |           |
|                      |        | SOMMANO mc =  | 128,140   | 38,71        | 4.960,30  |
|                      |        | NP.01   |           |              |           |
|                      |        | Dismissione di pavimentazione di marciapiedi in conglomerato mattonelle di asfalto e/o mattoni di cemento, compreso il sottostrato, eseguito anche con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici (bobcat, martello demolitore), comprese tutte le cautele occorrenti per non danneggiare nel periodo transitorio le reti di servizi e sottoservizi esistenti sia a vista o interrati quali reti elettriche, reti idriche, fognature, impianti di terra e relativi pozzetti e chiusini di qualsiasi genere e forma (in PVC, in ghisa, in ferro, ecc.), colonne di scarico, pluviali, al fine di non interrompere i relativi servizi agli abitanti del quartiere, compreso l'esecuzione degli allacci provvisori di qualsiasi sottoservizio che si dovessero rendere necessari in conseguenza dell'esecuzione della dismissione, compreso la successiva dismissione dei servizi e sottoservizi da non utilizzare (pozzetti, chiusini, griglie, tubazioni, cavi e quanto altro), in considerazione della esecuzione dei nuovi servizi, compreso il tiro in alto, il carico sul mezzo di trasporto del materiale di risulta ed il trasporto del materiale riutilizzabile a deposito nell'ambito del cantiere in luogo indicato dalla Direzione Lavori o dall'Amministrazione, esclusi gli oneri di conferimento a discarica del materiale di risulta, inclusi gli oneri per la formazione delle recinzioni particolari per delimitare le aree di lavoro, le opere provvisorie di sicurezza e la realizzazione dei percorsi pedonali e dei passaggi necessari per consentire l'accesso alle abitazioni da parte dei residenti, incluso montaggio e smontaggio a fine lavoro per tutta la durata dei lavori, la riparazione di eventuali sottoservizi e degli allacci idrici e fognari esistenti danneggiati a seguito delle demolizioni, incluso ogni altro onere e magistero per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte, tutto incluso e nulla escluso. |           |              |           |
|                      |        | Accesso via Pietro Novelli  |           |              |           |
|                      |        | mq 14,76  | 14,760    |              |           |
|                      |        | Al civico 23  |           |              |           |
|                      |        | mq 7,70   | 7,700     |              |           |
|                      |        | Al civico 99  |           |              |           |
|                      |        | mq 6,00   | 6,000     |              |           |
|                      |        | Al civico 116 angolo via Vazzana  |           |              |           |
|                      |        | mq 1,73   | 1,730     |              |           |
|                      |        | mq 7,22   | 7,220     |              |           |
|                      |        | Al Civico 136 Angolo Via S. Cannizzaro  |           |              |           |
|                      |        | mq 27,15  | 27,150    |              |           |
|                      |        | Al Civico 154   |           |              |           |
|                      |        | mq 23,52  | 23,520    |              |           |
|                      |        | Angolo via F.P. Gravina   |           |              |           |
|                      |        | mq 14,97  | 14,970    |              |           |
|                      |        | Dal civico 24 al civico 44  |           |              |           |
|                      |        | mq 163,12   | 163,120   |              |           |
|                      |        | Dal civico 46 icrocio con via E. Fermi  |           |              |           |
|                      |        | mq 72,00  | 72,000    |              |           |
|                      |        | Dal civico 49 al civico 41  |           |              |           |
|                      |        | mq 36,32  | 36,320    |              |           |
|                      |        | Dal civico 79 al civico 73  |           |              |           |
|                      |        | mq 20,00  | 20,000    |              |           |
|                      |        | Dal civico 86 all'ingresso al Campostortivo Artigianelli  |           |              |           |
|                      |        | mq 81,60  | 81,600    |              |           |
|                      |        | Dal civico 117 al civico 115  |           |              |           |
|                      |        | mq 13,87  | 13,870    |              |           |
|                      |        | Dal civico 135 al civico 133  |           |              |           |
|                      |        | A RIPORTARE   | 489,960   |              | 14.814,27 |

| Geom. Nunzio Messina |        |  |           |              | Pag.3     |
|----------------------|--------|--|-----------|--------------|-----------|
| N°                   | N.E.P. | DESCRIZIONE  | Quantita' | Prezzo Unit. | Importo   |
|                      |        | RIPORTO  | 489,960   |              | 14.814,27 |
|                      |        | mq 25,30   | 25,300    |              |           |
|                      |        | In corrispondenza dei locali Piazza Italia   |           |              |           |
|                      |        | mq 20,01   | 20,010    |              |           |
|                      |        | In corrispondenza dell'ingresso al distributore ESSO   |           |              |           |
|                      |        | mq 21,74   | 21,740    |              |           |
|                      |        | mq 13,95   | 13,950    |              |           |
|                      |        | Tratto tra il civico 10 e il civico 14   |           |              |           |
|                      |        | 58,20  | 58,200    |              |           |
|                      |        | Via G.Verga angolo via Roma  |           |              |           |
|                      |        | 11,54  | 11,540    |              |           |
|                      |        | SOMMANO m² =   | 640,700   | 6,06         | 3.882,64  |
| 4                    | 5      | NP.02  |           |              |           |
|                      |        | Esecuzione di marciapiede, mediante fornitura e posa in opera di mattonelle d'asfalto pressato di dimensioni pari a 20x10 cm compreso sottofondo in cls, completo di rete esagonale in acciaio zincato, dello spessore di 4 cm, spolvero di cemento, formazione di raccordi, tagli, sfridi, formazione di pendenze, sigillatura dei giunti con boiaccia di cemento, trasporto del materiale di risulta alle pubbliche discariche, pulizia e lavaggio della superficie interessata. |           |              |           |
|                      |        | Accesso via Pietro Novelli   |           |              |           |
|                      |        | mq 14,76   | 14,760    |              |           |
|                      |        | Al civico 23   |           |              |           |
|                      |        | mq 7,70  | 7,700     |              |           |
|                      |        | Al civico 99   |           |              |           |
|                      |        | mq 6,00  | 6,000     |              |           |
|                      |        | Al civico 116 angolo via Vazzana   |           |              |           |
|                      |        | mq 1,73  | 1,730     |              |           |
|                      |        | mq 7,22  | 7,220     |              |           |
|                      |        | Al Civico 136 Angolo Via S. Cannizzaro   |           |              |           |
|                      |        | mq 27,15   | 27,150    |              |           |
|                      |        | Al Civico 154  |           |              |           |
|                      |        | mq 23,52   | 23,520    |              |           |
|                      |        | Angolo via F.P. Gravina  |           |              |           |
|                      |        | mq 14,97   | 14,970    |              |           |
|                      |        | Dal civico 24 al civico 44   |           |              |           |
|                      |        | mq 163,12  | 163,120   |              |           |
|                      |        | Dal civico 46 icrocio con via E. Fermi   |           |              |           |
|                      |        | mq 72,00   | 72,000    |              |           |
|                      |        | Dal civico 49 al civico 41   |           |              |           |
|                      |        | mq 36,32   | 36,320    |              |           |
|                      |        | Dal civico 79 al civico 73   |           |              |           |
|                      |        | mq 20,00   | 20,000    |              |           |
|                      |        | Dal civico 86 all'ingresso al Campostortivo Artigianelli   |           |              |           |
|                      |        | mq 81,60   | 81,600    |              |           |
|                      |        | Dal civico 117 al civico 115   |           |              |           |
|                      |        | mq 13,87   | 13,870    |              |           |
|                      |        | Dal civico 135 al civico 133   |           |              |           |
|                      |        | mq 25,30   | 25,300    |              |           |
|                      |        | In corrispondenza dei locali Piazza Italia   |           |              |           |
|                      |        | mq 20,01   | 20,010    |              |           |
|                      |        | In corrispondenza dell'ingresso al distributore ESSO   |           |              |           |
|                      |        | mq 21,74   | 21,740    |              |           |
|                      |        | mq 13,95   | 13,950    |              |           |
|                      |        | Tratto tra il civico 10 e il civico 14   |           |              |           |
|                      |        | 58,20  | 58,200    |              |           |
|                      |        | Via G.Verga angolo via Roma  |           |              |           |
|                      |        | 11,54  | 11,540    |              |           |
|                      |        | SOMMANO m² =   | 640,700   | 46,75        | 29.952,73 |
| 5                    | 6      | NP.03  |           |              |           |
|                      |        | Rimozione, pulitura, accatastamento in situ, e ricollocazione di   |           |              |           |
|                      |        | A RIPORTARE  |           |              | 48.649,64 |

| Geom. Nunzio Messina |        |  |           |              | Pag.4     |
|----------------------|--------|--|-----------|--------------|-----------|
| N°                   | N.E.P. | DESCRIZIONE  | Quantita' | Prezzo Unit. | Importo   |
|                      |        | <b>RIPORTO</b>   |           |              | 48.649,64 |
|                      |        | cordoli retti e/o curvi provenienti dalla dismissione, per marciapiedi, compresa la formazione della fondazione in conglomerato cementizio, eventuali modifiche da eseguire con utensili manuali e/o elettrici, la sigillatura dei giunto e quanto necessario per dare il lavoro a regola d'arte.. |           |              |           |
|                      |        | Dal civico 49 al civico 41   |           |              |           |
|                      |        | ml 18,13   | 18,130    |              |           |
|                      |        | In corrispondenza della caserma della PS   |           |              |           |
|                      |        | ml 12,27   | 12,270    |              |           |
|                      |        | Tra il civico 94 al civico 106   |           |              |           |
|                      |        | ml 6,53  | 6,530     |              |           |
|                      |        | Al civico 116 angolo via Vazzana   |           |              |           |
|                      |        | ml 5,04  | 5,040     |              |           |
|                      |        | In corrispondenza dell'ingresso al distributore ESSO   |           |              |           |
|                      |        | ml (2,76+0,99+1,60+5,35+0,97+2,21)   | 13,880    |              |           |
|                      |        | Dal civico 10 al civico 14   |           |              |           |
|                      |        | ml 29,10   | 29,100    |              |           |
|                      |        | Al civico 154  |           |              |           |
|                      |        | ml 5,95  | 5,950     |              |           |
|                      |        | Dal civico 135 al civico 133   |           |              |           |
|                      |        | ml 11,50   | 11,500    |              |           |
|                      |        | Dal civico 117 al civico 115   |           |              |           |
|                      |        | ml 6,30  | 6,300     |              |           |
|                      |        | Al civico 99   |           |              |           |
|                      |        | ml 3,03  | 3,030     |              |           |
|                      |        | In corrispondenza dei locali dell'attività commerciale denominata Piazza Italia  |           |              |           |
|                      |        | ml 8,00  | 8,000     |              |           |
|                      |        | Al Civico 136 Angolo Via S. Cannizzaro   |           |              |           |
|                      |        | ml 8,03  | 8,030     |              |           |
|                      |        | Dal civico 24 al civico 44   |           |              |           |
|                      |        | ml 15,00   | 15,000    |              |           |
|                      |        | <b>SOMMANO m =</b>   | 142,760   | 10,84        | 1.547,52  |
| 6                    |        | <b>OP.01</b>   |           |              |           |
|                      |        | <b>Operaio Comune</b>  |           |              |           |
|                      |        | Base colonnina per biglietti parcheggio da rimuovere   |           |              |           |
|                      |        | In corrispondenza dell'ingresso alla Chiesa Artigianelli   |           |              |           |
|                      |        | n 1 x h 3  | 3,000     |              |           |
|                      |        | Al civico 72   |           |              |           |
|                      |        | n 1 x h 3  | 3,000     |              |           |
|                      |        | Base in cls da rimuovere   |           |              |           |
|                      |        | In corrispondenza della caserma della PS   |           |              |           |
|                      |        | n 1 x h 3  | 3,000     |              |           |
|                      |        | Pozzetti da mettere in quota   |           |              |           |
|                      |        | Dal civico 135 al civico 133   |           |              |           |
|                      |        | n 1 x h 2  | 2,000     |              |           |
|                      |        | In corrispondenza dei locali Piazza Italia   |           |              |           |
|                      |        | n 1 x h 2  | 2,000     |              |           |
|                      |        | Orlatura esistente da rimuovere  |           |              |           |
|                      |        | Tra i civici 49 e il civico 41   |           |              |           |
|                      |        | n 2 x h 8  | 16,000    |              |           |
|                      |        | <b>SOMMANO h =</b>   | 29,000    | 22,93        | 664,97    |
| 7                    |        | <b>OP.02</b>   |           |              |           |
|                      |        | <b>Operaio Qualificato</b>   |           |              |           |
|                      |        | Base colonnina per biglietti parcheggio da rimuovere   |           |              |           |
|                      |        | In corrispondenza dell'ingresso alla Chiesa Artigianelli   |           |              |           |
|                      |        | <b>A RIPORTARE</b>   |           |              | 50.862,13 |

| Geom. Nunzio Messina |        |   |           |              | Pag.5     |
|----------------------|--------|---|-----------|--------------|-----------|
| N°                   | N.E.P. | DESCRIZIONE   | Quantita' | Prezzo Unit. | Importo   |
|                      |        | <b>RIPORTO</b>  |           |              | 50.862,13 |
|                      |        | n 1x h 2<br>Al civico 72  | 2,000     |              |           |
|                      |        | n 1x h 2  | 2,000     |              |           |
|                      |        | Base in cls da rimuovere<br>In corrispondenza della caserma della PS  |           |              |           |
|                      |        | n 1x h 2  | 2,000     |              |           |
|                      |        | Pozzetti da mettere in quota<br>Dal civico 135 al civico 133  |           |              |           |
|                      |        | n 1 x h 1   | 1,000     |              |           |
|                      |        | In corrispondenza dei locali Piazza Italia  |           |              |           |
|                      |        | n 1 x h 1   | 1,000     |              |           |
|                      |        | Orlatura esistente da rimuovere<br>Tra i civici 49 e il civico 41   |           |              |           |
|                      |        | n 2 x h 3   | 6,000     |              |           |
|                      |        | <b>SOMMANO h =</b>  | 14,000    | 25,56        | 357,84    |
|                      |        | 1) Totale INTERVENTI DA ESEGUIRE  |           |              | 51.219,97 |
|                      |        | <b>OPERE PROVVISORIALI DI SICUREZZA</b>   |           |              |           |
| 8                    | 8      | 26.1.32<br>Transenna modulare di tipo prefabbricato per delimitazione zone di lavoro per la sicurezza dei lavoratori, per passaggi obbligati, ecc, delle dimensioni minime cm 200x110, costituita da struttura portante in tubolare perimetrale di ferro zincato del diametro di circa mm 43 e montanti con tondino verticale di circa mm 10, all'interno del tubolare perimetrale completa di piedi di appoggio, fornita e posta in opera.Sono compresi:<br>l'uso per la durata della fase di lavoro che prevede le transenne; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non più idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. Valutata cadauna posta in opera, per tutta la durata dei lavori.      |           |              |           |
|                      |        | n 20  | 20,000    |              |           |
|                      |        | <b>SOMMANO cad =</b>  | 20,000    | 102,38       | 2.047,60  |
| 9                    | 9      | 26.1.33<br>Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso della larghezza di 75 mm, fornito e posto in opera. Sono compresi:<br>l'uso per tutta la durata dei lavori;<br>la fornitura di almeno un tondo di ferro ogni 2 m di recinzione del diametro di 14 mm e di altezza non inferiore a cm 130 di cui almeno cm 25 da infiggere nel terreno, a cui ancorare il nastro; tappo di protezione in PVC tipo "fungo" inserita all'estremità superiore del tondo di ferro;<br>la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non più idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. Misurato a metro posto in opera. |           |              |           |
|                      |        | ml 50,00  | 50,000    |              |           |
|                      |        | <b>SOMMANO m =</b>  | 50,000    | 4,07         | 203,50    |
| 10                   | 10     | 26.3.1.1<br>Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno e all'esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di  |           |              |           |
|                      |        | <b>A RIPORTARE</b>  |           |              | 53.471,07 |

| N° | N.E.P. | DESCRIZIONE  | Quantita' | Prezzo Unit. | Importo   |
|----|--------|--|-----------|--------------|-----------|
|    |        | <b>RIPORTO</b>   |           |              | 53.471,07 |
|    |        | sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di salvataggio e di soccorso, indicante varie raffigurazioni previste dalla vigente normativa, forniti e posti in opera. tutti i segnali si riferiscono al D.LGS. 81/08 e al Codice della strada. Sono compresi:<br>l'utilizzo per 30 gg che prevede il segnale al fine di garantire una gestione ordinata del cantiere assicurando la sicurezza dei lavoratori;<br>i supporti per i segnali;<br>la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza;<br>l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei segnali. Per la durata del lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.<br>6) in Pannello integrativo in lamiera o alluminio, dimensioni cm 15,00 x 35,00<br>n 1  | 1,000     |              |           |
|    |        | SOMMANO cad =  | 1,000     | 14,28        | 14,28     |
| 11 | 12     | 26.3.4<br>Lampeggiante da cantiere a led di colore giallo o rosso con alimentazione a batterie ricaricabili, emissione luminosa a 360°, fornito e posto in opera. Sono compresi:<br>l'uso per la durata della fase che prevede il lampeggiante al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori;<br>la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza;<br>l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del lampeggiante. Per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.<br>n 4  | 4,000     |              |           |
|    |        | SOMMANO cad =  | 4,000     | 35,61        | 142,44    |
| 12 | 16     | 26.6.4<br>Maschera per protezione chimica, a norma UNI EN 149 FFP2, da liquidi, solidi e da polveri tossiche, fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi:<br>l'uso per la durata dei lavori;<br>la verifica d'uso durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.<br>n 5   | 5,000     |              |           |
|    |        | SOMMANO cad =  | 5,000     | 0,95         | 4,75      |
| 13 | 24     | 26.7.7<br>Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità conforme alla norma UNI EN 16194, dotato di due serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per il contenimento dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del WC, azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. E' ompreso il trasporto da e per il deposito, il montaggio ed il successivo smontaggio, l'uso dell'autogrù per la movimentazione e la collocazione, la pulizia e sanificazione interna ed esterna (n. 4 pulizie mensili) con acqua calda (100 °C) e ad alta pressione (70 ATM) ed i relativi materiali di consumo, reintegro carta igienica; aspirazione reflui e trasporto presso depuratore autorizzato; assicurazione R.C.T , assistenza e manutenzione. Compreso i formulari per il trasporto e oneri di smaltimento dei bottini presso gli impianti autorizzati. Valutato al mese o frazione di mese per tutta la durata del cantiere.<br>- per ogni mese d'impiego<br>n 2 | 2,000     |              |           |
|    |        | SOMMANO cad =  | 2,000     | 670,86       | 1.341,72  |
|    |        | <b>A RIPORTARE</b>   |           |              | 54.974,26 |

| N° | N.E.P. | D E S C R I Z I O N E                      | Quantita' | Prezzo Unit. | Importo   |
|----|--------|--|-----------|--------------|-----------|
|    |        | RIPORTO                                    |           |              | 54.974,26 |
|    |        | 2) Totale OPERE PROVVISORIALI DI SICUREZZA |           |              | 3.754,29  |
|    |        | A RIPORTARE                                |           |              | 54.974,26 |



| Geom. Nunzio Messina   |      |                 |                 | Pag. 8           |
|--|------|-----------------|-----------------|------------------|
| RIEPILOGO CAPITOLI   | Pag. | Importo Paragr. | Importo subCap. | IMPORTO          |
|  | 1    |                 |                 | 54.974,26        |
|  | 1    |                 | 54.974,26       |                  |
| INTERVENTI DA ESEGUIRE   | 1    | 51.219,97       |                 |                  |
| OPERE PROVVISORIALI DI SICUREZZA   | 5    | 3.754,29        |                 |                  |
|  |      |                 |                 |                  |
| SOMMANO I LAVORI   |      |                 | €               | 54.974,26        |
| Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori (6,829178% sui lavori) |      |                 | 3.754,29        |                  |
| a detrarre   |      |                 | 3.754,29        | € 3.754,29       |
| Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso                        |      |                 | €               | 51.219,97        |
| <b>SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>                                |      |                 |                 |                  |
| Imprevisti   |      |                 | 2.313,56        |                  |
| Oneri di conferimento a discarica  |      |                 | 1.000,00        |                  |
| Direzione lavori + contabilità   |      |                 | 4.397,94        |                  |
| Tassa Ordine 5% su 4397,94   |      |                 | 219,90          |                  |
| IVA su lavori il 22%   |      |                 | 12.094,34       |                  |
|  |      |                 |                 |                  |
| TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE                                |      |                 | 20.025,74       | 20.025,74        |
| <b>IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI</b>                                      |      |                 | €               | <b>75.000,00</b> |

CEFALU' li 21/09/2022

IL PROGETTISTA  
(Geom. Nunzio Messina)